

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.1. Με το παρούσα προβλέπεται η με τιμές μονάδας ανάθεση για ένα (1) έτος της εκτέλεσης των εργασιών αποκαταστάσεων εσωτερικών βαφών των κτιρίων του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα των αναφερόμενων στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.1.1	Χρωματισμοί πλαστικού χρώματος μίας στρώσης, υλικά & εργασία (Α.Τ. σχ.77.91).	m ²	12.000
1.1.2	Χρωματισμοί πλαστικού χρώματος δύο στρώσεων , υλικά & εργασία (Α.Τ. σχ.77.91).	m ²	4.000
1.1.3	Υδροχρωματισμοί δύο στρώσεων , υλικά & εργασία (Α.Τ. σχ.77.02.01).	m ²	800
1.1.4	Χρωματισμοί ριπολίνης νερού, μίας στρώσης , υλικά & εργασία. (Α.Τ. σχ.77.91).	m ²	5.000
1.1.5	Χρωματισμοί ριπολίνης νερού, δύο στρώσεων , υλικά & εργασία. (Α.Τ. σχ.77.91).	m ²	3.500
1.1.6	Εργασία χρωματισμών μίας στρώσης , οιοδήποτε τύπου χρωμάτων, με υλικά του Νοσοκομείου.	m ²	700
1.1.7	Εργασία χρωματισμών δύο στρώσεων , οιοδήποτε τύπου χρωμάτων, με υλικά του Νοσοκομείου.	m ²	1.000
1.1.8	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, σε δύο στρώσεις επί προηγούμενης στρώσης ασταριού, υλικά & εργασία (Α.Τ. σχ.77.55).	m ²	1.000

1.2. Οι αναγραφόμενες στον πίνακα ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, δύνανται δε **να αυξομειωθούν κατά 50%** στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων της, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της ανάθεσης, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης και των τυχόν παρατάσεών της.

1.3. Θα γίνουν δεκτές προσφορές μόνο για το **σύνολο** των εργασιών του πίνακα, από επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα ή εργολήπτες που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ήτοι στην αποκατάσταση εσωτερικών βαφών κτιρίων παρόμοιου μεγέθους και επιφανείας με τις ποσότητες του πίνακα.

1.4. Οι τιμές μονάδας που θα προσφερθούν θα αναφέρονται σε πραγματικές ποσότητες, οι εργασίες θα εκτελούνται και θα επιμετρούνται όπως ορίζεται στο επίσημο τιμολόγιο της Γ.Γ. Δημοσίων Έργων και περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση κάθε εργασίας π.χ. περιλαμβάνουν την αξία των κάθε φύσης υλικών (εκτός αν ρητά εξαιρούνται στην οικεία περιγραφή της εργασίας), τις μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις, την εργασία, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις επί του τιμολογίου κρατήσεις, τις τυχόν δαπάνες μίσθωσης container

αχρήστων υλικών, τα ικριώματα έως ύψους 3,50 μ, καθώς και κάθε άλλη συναφή επιβάρυνση, όπως και το εργολαβικό όφελος.

1.5. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2016 ή ισοδύναμες.

1.6. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται έγκαιρα, έντεχνα και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, οποτεδήποτε ο ανάδοχος καλείται προς τούτο κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και των τυχόν παρατάσεών της.

1.7. Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες, τα υλικά και κάθε δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση κάθε εργασίας.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1. Η ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών γυψοσανίδων και επιχρισμάτων, με **πλαστικό χρώμα μίας ή δύο στρώσεων**, θα γίνεται με χρώματα τύπου VIVECHROM Neopal Eco matt ή ισοδύναμα, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση των παλαιών χρωμάτων σε ποσοστό περίπου 15% και αποκατάσταση τυχόν φθορών ή οπών.

2.2. Η ανακαίνιση παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με υδρόχρωμα **δύο στρώσεων**, θα γίνεται με χρώματα τύπου VIVECHROM FIT HYDROCHROMA ή ισοδύναμα, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση των παλαιών χρωμάτων σε ποσοστό περίπου 15% και αποκατάσταση τυχόν φθορών ή οπών.

2.3. Η ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών γυψοσανίδων και επιχρισμάτων, με **χρώμα ριπολίνης νερού μίας ή δύο στρώσεων**, θα γίνεται με χρώματα τύπου VIVECHROM Aquachrom Eco glossy ή ισοδύναμα, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση των παλαιών χρωμάτων σε ποσοστό περίπου 15% και αποκατάσταση τυχόν φθορών ή οπών.

2.4. Οι ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών σε δύο στρώσεις, μετά από προηγούμενη στρώση ασταριού, θα γίνεται με υλικά τύπου VIVECHROM Aquachrom Eco glossy ή ισοδύναμα, με την απαιτούμενη προπαρασκευή, απόξεση και επιμελή καθαρισμό με ψήκτρα και σμυριδόπανο.

3. ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

3.1. Ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο εντός το πολύ δύο (2) ημερών από την τηλεφωνική ή με fax ή με e-mail ειδοποίησή του, προς εκτέλεση των αντικειμένων της σύμβασης, ανεξάρτητα προς την ποσότητα και το είδος των προς αποκατάσταση βαφών. Οι ανατιθέμενες εργασίες ακολουθούν τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου κατά την διάρκεια της σύμβασης, κατά συνέπεια οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρόγραμμα που θα συντάσσει η επίβλεψη.

3.2. Τυχόν παραβίαση των χρονικών ορίων της προηγούμενης παραγράφου για περισσότερες από τρεις (3) φορές κατ'έτος, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, συνιστά σοβαρό λόγο για την κήρυξή του ως εκπτώτου, με όλες τις νόμιμες συνέπειες (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, εκτέλεση εργασιών από τρίτο σε βάρος του και για λογαριασμό

του κλπ.).

3.3. Όλες οι εκτελούμενες εργασίες και τα υλικά θα διαθέτουν εγγύηση ποιότητας για δύο (2) τουλάχιστον έτη. Κατά το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα και χωρίς χρέωση του νοσοκομείου τυχόν αστοχίες που δεν οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή σε σκοπούμενες φθορές ή σε ανώτερη βία.

3.4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαρίζει κατά Νόμο στον ΕΦΚΑ ή σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που τυχόν προβλέπει ο Νόμος όλο το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

3.5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες σε ώρες και με μεθόδους που δεν θα δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του Νοσοκομείου, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες της επίβλεψης, για την αποφυγή οχλήσεων από σκόνες κτλ και να παραδίδει τους χώρους όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες καθαρούς και απαλλαγμένους από μπάζα και άχρηστα υλικά.

3.6. Αναφορικά με την διαχείριση των απορριμμάτων από τις εργασίες, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄) και της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. οικ. 4834/25.01.2013 Υ.Π.Ε.Κ.Α.

3.7. Ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών και των συναφών με την σύμβαση μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων, οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε **ατύχημα ή ζημία** σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημιές φέρει οπωσδήποτε αμέριστα κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κουτσοσίμου Αικατερίνη
2. Χρυσοστόμου Γιώργος
3. Πλακοτάρης Νικόλαος